

SÉCURITÉ
EXTÉRIEURE

bollore
ENVIRONNEMENTS DE SÉCURITÉ

CLÔTURES DE SÉCURITÉ
UNITÉ DE DÉTECTION
ET D'ÉNERGIE DP24



Vous contrôlez le périmètre extérieur d'une zone sensible à sécuriser.

L'unité de détection et de répulsion DP24 permet de surveiller électroniquement le périmètre de la clôture GARD'ACTIVE.

Le DP24 est disponible en coffret à positionner en pied de clôture ou dans un local sécurisé.

Le coffret alimente et contrôle le système GARD'ACTIVE tant en mode Détection qu'en mode Répulsion.

Détection sur toutes les câbles et report d'alarme en cas de coupure des câbles, court-circuit et de fuite à la terre.

Le DP24 peut alimenter jusqu'à 6 zones de détection.





UNITÉ DE DÉTECTION DP24

Coffret	<ul style="list-style-type: none"> Fibre, IP66 et auto protégé HxLxP : 745x535x300mm Poids : 55 Kg
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> 230V-50Hz monophasé
Consommation	<ul style="list-style-type: none"> 1 A
Raccordement	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation Report d'information Liaison clôture Synchronisation

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Configuration du DP24	<ul style="list-style-type: none"> Une carte logique Une carte puissance 1 à 6 cartes de distribution BT/HT
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none"> Contact autoprotection Mise en marche/arrêt à distance Détection et répulsion sur toutes les câbles Temps de remise en service très court grâce à son système rackable
Types de détection	<ul style="list-style-type: none"> Coupure câbles Au toucher des câbles Court-circuit inter-câbles Fuite à la terre
Report d'information	<ul style="list-style-type: none"> Mise en service / acquittement Défaut zones : 1 à 6 Défaut technique/ Autoprotection Confirmation de mise en/hors service générale Confirmation de mise en/hors service individuel Défaut alimentation secteur

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Coffret de batteries
- CRCS : Coffret report
- CCHT : Coffret de coupure de la HT pour isolement d'une zone
- Chaise support
- Pupitre de paramétrage local K10
- Supervision par BUS RS485
- Module de communication Modbus/IP

TRAVAUX À LA CHARGE DU CLIENT

- Fourniture et pose de la clôture passive et des portillons
- Travaux de nettoyage et débroussaillage
- Travaux de génie civil (tranchées, réfection des sols...)
- Travaux de modification/rénovation sur clôture support existante
- Fourniture et pose des fourreaux et chemins de câbles
- Alimentation électrique 230V : 3x2,5mm²
- Câbles de remontée d'information
- ...